

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POKRYCIA DACHU NAD GARAŻAMI I POM. GO-
SPODARCZYMI
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK, ul. PIĘKNA 6
INWESTOR : WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
ADRES INWESTORA : 08-110 SIEDLCE, ul. KAZIMIERZOWSKA 29
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. B. Zadrożny

DATA OPRACOWANIA : 08.08.2011 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0535-03	Rozebranie rynien z PCV nadającej się do użytku z odzyskiem 6,86+1,15+4,15+11,76+13,21+5,38+0,28+10,89	m m	53,680	
				RAZEM	53,680
2	KNR-W 2-02 0524-03	Demontaż leji spustowych PCW łączone na uszczelki - z odzyskiem, wsp. 0,7 do R 2,0	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku <Pas nadrynnowy> (6,86+1,15+4,15+10,89+5,38)*0,35 <Koszowe> [(5,38+0,28)*3+(8,17+0,28)+3,50]*0,35	m ² m ² m ²	9,951 10,126	
				RAZEM	20,077
4	KNR-W 4-01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu (5,38+0,20+0,28)*6,86 (4,15+11,76+13,21)*(5,38+0,20+0,28) (10,89+5,38+0,28)*(8,17+0,28)	m ² m ² m ² m ²	40,200 170,643 139,848	
				RAZEM	350,691
5	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia (5,38+0,20+0,28)*6,86 (4,15+11,76+13,21)*(5,38+0,20+0,28) (10,89+5,38+0,28)*(8,17+0,28)	m ² m ² m ² m ²	40,200 170,643 139,848	
				RAZEM	350,691
6	KNR 2-02 0506-02	Obróbki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowanej <Pas nadrynnowy> (6,86+1,15+4,15+10,89+5,38)*0,35 <Koszowe> [(5,38+0,28)*3+(8,17+0,28)+3,50]*0,35	m ² m ² m ²	9,951 10,126	
				RAZEM	20,077
7	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm - rynny z odzysku 53,68-4,0	m m	49,680	
				RAZEM	49,680
8	KNR-W 2-02 0524-03	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - leje spustowe z odzysku 2,0	szt szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR-W 2-02 0524-02	Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm - rynny nowe 4,0	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
10	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi na odl. do 1 km 20,077*0,01	m ³ m ³	0,201	
				RAZEM	0,201
11	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 14 0,201	m ³ m ³	0,201	
				RAZEM	0,201