

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : WYDZIELENIE HOLU DO LABORATORIUM
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK, ul. PIĘKNA 6
INWESTOR : WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT WETERYNARII
ADRES INWESTORA : 08-110 SIEDLCE, ul. KAZIMIERZOWSKA 29
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. B. Zadrożny

DATA OPRACOWANIA : 04.08.2011 r

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|------------|
| 1 | KNR 4-03 1134-02 | Demontaż belek montażowych dla opraw świetlówkowych 1,0 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 2 | KNR 2-02 2003-01 | Ścianki dział.GR z płyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem obustr. jednowarstw.55-01 3,58*2,73-1,10*2,45 | m ² m ² | 7,078 | 7,078 |
| | | | | RAZEM | 7,078 |
| 3 | KNR 2-02 0613-06 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układa- nych na sucho 3,58*2,73-1,10*2,45 | m ² m ² | 7,078 | 7,078 |
| | | | | RAZEM | 7,078 |
| 4 | KNR 2-02 0815-01 | Wewn.gładzie gipsowe,jednowarstw.na ścianach z płyt gips. (3,58*2,73-1,10*2,45)*2 | m ² m ² | 14,157 | 14,157 |
| | | | | RAZEM | 14,157 |
| 5 | KNR-W 2-02 1025-03 | Ościeżnice stalowe z naświetlem dla drzwi wewnątrzlokalowych i wejściowych do lokalu malowane dwukrotnie na budowie 1,10x2,45 m 1,0 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 6 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1,0*2,0 | m ² m ² | 2,000 | 2,000 |
| | | | | RAZEM | 2,000 |
| 7 | KNR-W 4-01 1211-04 | Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o pow. ponad 1.0 m2 2,09*1,48*(1*2+0,5) | m ² m ² | 7,733 | 7,733 |
| | | | | RAZEM | 7,733 |
| 8 | KNR-W 4-01 1212-02 | Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych pełnych szpachlowa- nych jednokrotnie 2,09*1,48*(1*2+0,5) | m ² m ² | 7,733 | 7,733 |
| | | | | RAZEM | 7,733 |
| 9 | E-0508 0800- 04 | Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do cegły 4,47+3,58+3,05+0,50*6+2,70*6 | m m | 30,300 | 30,300 |
| | | | | RAZEM | 30,300 |
| 10 | KNR 5-08 0214-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane na gotowych korytkach z mocowaniem pojedynczo - Przewód YDY-450/750 V 3x2,5mm ² 30,30 | m m | 30,300 | 30,300 |
| | | | | RAZEM | 30,300 |
| 11 | KNR 4-03 1001-05 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 2,30+1,60+2,50 | m m | 6,400 | 6,400 |
| | | | | RAZEM | 6,400 |
| 12 | KNR 5-08 0214-01 | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączy przekrój żył Cu-6/Al-12 mm ²) układane na gotowych korytkach z mocowaniem pojedynczo - Przewód YDY-450/750 V 2x1,5mm ² 4,50+1,50+2,50 | m m | 8,500 | 8,500 |
| | | | | RAZEM | 8,500 |
| 13 | KNR 4-03 0901-01 | Podłączenie przewodów pojedynczych do 2.5 mm ² w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby 5,0 | pod- łącz. pod- łącz. | 5,000 | 5,000 |
| | | | | RAZEM | 5,000 |
| 14 | KNR 4-03 1012-02 | Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 6,40 | m m | 6,400 | 6,400 |
| | | | | RAZEM | 6,400 |
| 15 | KNR 5-08 0301-23 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gi- psowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle 6,0 | szt. szt. | 6,000 | 6,000 |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 16 | KNR 5-08 0301-22 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gi- psowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w gazobet. 1,0 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 17 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm 6,0 | szt. szt. | 6,000 | 6,000 |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 18 | KNR 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm w płycie g-k 1,0 | szt. szt. | 1,000 | 1,000 |
| | | | | RAZEM | 1,000 |
| 19 | KNR 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uzie- mieniem w puszkach z podłączeniem 6,0 | szt. szt. | 6,000 | 6,000 |

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|-----|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|------------------|
| 20 | KNR 5-08 0307-02 | Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegowych, w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1,0 | szt. szt. | RAZEM 1,000 | 6,000 1,000 |
| 21 | KNR 5-08 0511-07 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem zawieszanych 4x20W - końcowych 1,0 | szt. szt. | RAZEM 1,000 | 1,000 1,000 |
| 22 | KNR 5-08 0513-09 | Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu belek montażowych w układzie symetrycznym i asymetrycznym dla opraw zawieszanych 1x40W - końcowych - z odzysku 1,0 | szt. szt. | RAZEM 1,000 | 1,000 1,000 |
| 23 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem $3,58*(2,73-1,65)*2$ | m ² m ² | RAZEM 7,733 | 7,733 7,733 |
| 24 | KNR 4-01 1204-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów <Sufit> $3,58*3,05+1,46*3,58$ | m ² m ² | RAZEM 16,146 | 16,146 16,146 |
| 25 | KNR 4-01 1204-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian <Ściany> $(3,05+3,58+4,47+3,58)*(2,73-1,65)$ | m ² m ² | RAZEM 15,854 | 15,854 15,854 |
| 26 | KNR 2-02 1503-06 | Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową podłoża gipsowych bez szpachlowania $3,58*1,65*2-1,10*1,65*2$ | m ² m ² | RAZEM 8,184 | 8,184 8,184 |
| 27 | KNR 4-01 1206-02 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez szpachlowania $(3,05+1,21+0,89+4,47+3,58-1,77)*1,50$ | m ² m ² | RAZEM 17,145 | 17,145 17,145 |
| 28 | KNR 4-01 0920-34 | Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - GERDA 1,0 | szt. szt. | RAZEM 1,000 | 1,000 1,000 |