

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ BIUROWYCH
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK, ul. PIĘKNA 6
INWESTOR : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ADRES INWESTORA : 09-402 PŁOCK, ul. PIĘKNA 6
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bogdan Zadrożny
DATA OPRACOWANIA : 10.08.2018 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
10.08.2018 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	analiza indywidualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli biurowych (biurka, szafy) 1,50*6	rg rg	9,00	
				RAZEM	9,00
2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej <Pom. 16> 2,71*3,57 <Pom. 5> 2,79*3,59	m ² m ² m ²	9,67 10,02	
				RAZEM	19,69
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <Pom. 16> 2,71*3,57 <Pom. 5> 2,79*3,59	m ² m ² m ²	9,67 10,02	
				RAZEM	19,69
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 0	m ² m ²	0,00	
				RAZEM	0,00
5	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² <Pom 16> (2,71+3,57)*2*2,70+9,62 <Pom 15> 3,57*2,70 <Pom. 5> (2,74+3,59)*2*2,62+9,84 <Pom. 3> 3,31*2,62 <Zaplecze świetlicy> (2,43+1,85)*2*2,62+0,15*2,0+0,40*2,0*2+2,43*1,85 <Korytarz parteru ściana prawa> 5,20*2,62	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	43,53 9,64 43,01 8,67 28,82 13,62	
				RAZEM	147,29
6	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <Pom 16> 9,62 <Pom. 5> 9,84 <Zaplecze świetlicy> 2,43*1,85	m ² m ² m ² m ²	9,62 9,84 4,50	
				RAZEM	23,96
7	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <Pom 16> (2,71+3,57)*2*2,70+9,62 <Pom 15> 3,57*2,70 <Pom. 5> (2,74+3,59)*2*2,62 <Pom. 3> 3,31*2,62 <Zaplecze świetlicy> (2,43+1,85)*2*2,62+0,15*2,0+0,40*2,0*2 <Korytarz parteru ściana prawa> 5,20*2,62 10,0*0,10 -17,62	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	43,53 9,64 33,17 8,67 24,33 13,62 1,00 -17,62	
				RAZEM	116,34
8	KNR 0-12II 0829-09 z. sz. 5.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną Płytki gat.II. <Zaplecze świetlicy> (2,43+1,85)*2*2,0-0,70*2,0+0,15*2,0+0,40*2,0*2	m ² m ²	17,62	
				RAZEM	17,62
9	NNRNKB 202 2805- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² <Pom. 16> 9,62 <Pom. 5> 9,84	m ² m ² m ²	9,62 9,84	
				RAZEM	19,46
10	NNRNKB 202 2809- 02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m ² (2,71+3,57)*2+(2,74+3,59)*2	m m	25,22	
				RAZEM	25,22
11	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników - nakładki z płyt PCV dł 1.20, szer. 0,30 m w ścianach z cegieł 19,0	szt. szt.	19,00	
				RAZEM	19,00
12	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 116,34	m ² m ²	116,34	
				RAZEM	116,34
13	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ² <Pom. 14> 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR 4-01 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej poszerzenie otworów drzwiowych <Pom. 14> 0,10*2,0*2	m ² m ²	0,40	
				RAZEM	0,40

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 0708-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 15 cm <Pom. 14> 2,0*2*2+1,0*2	m m	10,00	
				RAZEM	10,00
16	KNNR 2 1104-02	Montaż ościeżnic drewnianych opaskowych regulowanych <Pom. 14> 2,0*2	m ² m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
17	KNNR 2 1103-01	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych <Pom. 14> 2,0*2	m ² m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
18	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszcze 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
20	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych 1,0	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
21	KNR 5-08 0511-05 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED 1,0	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00