
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: REMONT POMIESZCZEŃ G6, G7, G8, G9
ADRES INWESTYCJI: 09-402 PŁOCK, ul. PIĘKNA 6
NAZWA INWESTORA: POWIATOWY INSPEKTORAT WTERYRNARII
ADRES INWESTORA: 09-402 PŁOCK, ul. PIĘKNA 6

BRANŻE: BUDOWLANA
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE: inz. B. Zadrożny
DATA OPRACOWANIA: 02.08.2019 r

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Uproszczone | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Razem | Udział % |
|-----|------------------------------|-------------|-----------|-----------|--------|-------|----------|
| 1 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 2 | MALOWANIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 3 | POSADZKI i SUFIT PODWIESZONY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 4 | ROBOTY ELEKTRYCZNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | Kosztorys razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

Słownie: zero i 00/100 zł

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem | |
|-----|----------|------------------------------|---|---------|--------|--|
| 1 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 | d.1 | analiza indywidualna | Wynoszenie szaf stalowych, regałów, wyposażenia biurowego i wnoszenie po remoncie | rg | | |
| | | | 6,0 <rg> * 4<pracowników> | rg | 24,000 | |
| | | | | RAZEM | 24,000 | |
| 2 | d.1 | KNR 2-02 0925-01 | Oslony okien folią polietylenową | m2 | | |
| | | | <Pomieszczenia przy pralni> 1,44 * 1,17 * 3 | m2 | 5,054 | |
| | | | <Pomieszczenia przy archiwum> 1,44 * 1,17 | m2 | 1,685 | |
| | | | | RAZEM | 6,739 | |
| 3 | d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina dywanowa | m2 | | |
| | | | <Pomieszczenia przy pralni> 3,08 * 4,94 | m2 | 15,215 | |
| | | | <Pomieszczenia przy archiwum> 3,49 * 1,25 + (4,77 - 1,25) * 4,83 | m2 | 21,364 | |
| | | | | RAZEM | 36,579 | |
| 4 | d.1 | KNR 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych | m2 | | |
| | | | <Pomieszczenia przy pralni> [2,48 * 1,30 + (4,94 * 1,30) * 2,36] + 3,08 * 4,94 | m2 | 33,595 | |
| | | | <Pomieszczenia przy archiwum> 1,0 * 1,13 + 3,49 * 1,25 + (4,77 - 1,25) * 4,83 | m2 | 22,494 | |
| | | | | RAZEM | 56,089 | |
| 5 | d.1 | KNR 0-28 2621-01 | Zerwanie płyt styropianowych dekoracyjnych przyklejonych do sufitu bez odzysku - wsp. 0,4 do R. | m2 | | |
| | | | poz.4 | m2 | 56,089 | |
| | | | | RAZEM | 56,089 | |
| 6 | d.1 | KNR 4-01 0354-12 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko | m | | |
| | | | 4,0 | m | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 | |
| 7 | d.1 | KNR 4-01 0702-04 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szerokości do 15 cm | m | | |
| | | | 2,10 + 2,50 | m | 4,600 | |
| | | | | RAZEM | 4,600 | |
| 8 | d.1 | KNR 4-01 0703-01 | Umocowanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach, filarach, pilastrach | m2 | | |
| | | | (2,10 + 2,50) * 0,15 | m2 | 0,690 | |
| | | | | RAZEM | 0,690 | |
| 9 | d.1 | KNR 4-01 0704-01 | Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową | m2 | | |
| | | | (2,10 + 2,50) * 0,15 | m2 | 0,690 | |
| | | | | RAZEM | 0,690 | |
| 10 | d.1 | KNR 4-01 0705-01 | Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy uprzednio zamurowanych cegłami lub dachówkami | m | | |
| | | | (2,10 + 2,50) * 0,15 | m | 0,690 | |
| | | | | RAZEM | 0,690 | |
| 2 | | MALOWANIE | | | | |
| 11 | d.2 | KNR 4-01 1202-09 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 | m2 | | |
| | | | SUFITY | | | |
| | | | <Pomieszczenia przy pralni> [2,48 * 1,30 + (4,94 * 1,30) * 2,36] + 3,08 * 4,94 | m2 | 33,595 | |
| | | | <Pomieszczenia przy archiwum> 3,49 * 1,25 + (4,77 - 1,25) * 4,83 | m2 | 21,364 | |
| | | | ŚCIANY | | | |
| | | | <Pomieszczenia przy pralni> (4,94 + 2,48) * 2 * 2,80 + (4,94 + 3,08) * 2 * 2,80 | m2 | 86,464 | |
| | | | <Pomieszczenia przy archiwum> (4,83 + 4,77) * 2 * 2,80 | m2 | 53,760 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----|---|--|----------------|---------|---------|
| | | | | RAZEM | 195,183 |
| 12 | KNR 4-01 d.2 1202-08 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² | m ² | | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> 1,0 * 1,13 | m ² | 1,130 | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> (1,0 + 1,13) * 2 * 2,80 | m ² | 11,928 | |
| | | | | RAZEM | 13,058 |
| 13 | NNRNKB d.2 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | <Pomieszczenia przy pralni> [2,48 * 1,30 + (4,94 * 1,30) * 2,36] + 3,08 * 4,94 | m ² | 33,595 | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> 3,49 * 1,25 + (4,77 - 1,25) * 4,83 | m ² | 21,364 | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> (1,0 + 1,13) * 2 * 2,80 | m ² | 11,928 | |
| | | | | RAZEM | 66,887 |
| 14 | NNRNKB d.2 202 1134-02 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe | m ² | | |
| | | <Pomieszczenia przy pralni> (4,94 + 2,48) * 2 * 2,80 + (4,94 + 3,08) * 2 * 2,80 | m ² | 86,464 | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> (4,83 + 4,77) * 2 * 2,80 | m ² | 53,760 | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> (1,0 + 1,13) * 2 * 2,80 | m ² | 11,928 | |
| | | | | RAZEM | 152,152 |
| 15 | KNR 2-02 d.2 0815-04 | Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych | m ² | | |
| | | poz. 14 | m ² | 152,152 | |
| | | | | RAZEM | 152,152 |
| 16 | KNR 4-01 d.2 0321-03 | Obsadzenie podokienników z aglomarmuru gr. 2 cm o dł. 1.30 m w ścianach z cegieł | szt. | | |
| | | 4,0 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 17 | d.2 materiał | podokienniki z aglomarmuru gr. 2 cm o dł. 1.30 m - dostawa | szt. | | |
| | | 4,0 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 18 | KNR 2-02 d.2 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem | m ² | | |
| | | poz. 14 | m ² | 152,152 | |
| | | | | RAZEM | 152,152 |
| 19 | KNR 4-01 d.2 1209-10 z.sz.4.5.4. 9914-01 z.sz.4.5.4. 9914-07 z.sz.4.5.4. 9914-08 | Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm | m ² | | |
| | | 0,90 * 2,0 * 3 | m ² | 5,400 | |
| | | | | RAZEM | 5,400 |
| 3 | | POSAĐZKI I SUFIT PODWIESZONY | | | |
| 20 | NNRNKB d.3 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome | m ² | | |
| | | <Pomieszczenia przy pralni> [2,48 * 1,30 + (4,94 * 1,30) * 2,36] + 3,08 * 4,94 | m ² | 33,595 | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> 3,49 * 1,25 + (4,77 - 1,25) * 4,83 | m ² | 21,364 | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> (1,0 + 1,13) * 2 * 2,80 | m ² | 11,928 | |
| | | | | RAZEM | 66,887 |
| 21 | KNR 0-12II d.3 1118-01 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłóży | m ² | | |
| | | poz.20 | m ² | 66,887 | |
| | | | | RAZEM | 66,887 |
| 22 | KNR 0-12II d.3 1118-09 z.sz. 5.4 | Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytki gat.II. | m ² | | |
| | | poz.20 | m ² | 66,887 | |

Obmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|-----------|------------------------------------|--|------|---------|--------|
| | | | | RAZEM | 66,887 |
| 23 d.3 | KNR 0-12II 1119-06 z.sz. 5.4 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 15x15 cm układane na klej bez przecinania płytek metodą kombinowaną Płytki gat.II. | m | | |
| | | (2,48 + 4,94 + 3,08 + 4,94) * 2 - 0,90 * 3 | m | 28,180 | |
| | | (1,13 + 1,0) * 2 - 0,90 * 2 + (4,83 + 4,77) * 2 - 0,90 * 2 + 0,59 * 2 | m | 21,040 | |
| | | | | RAZEM | 49,220 |
| 24 d.3 | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 cm | m2 | | |
| | | <Pomieszczenia przy pralni> [2,48 * 1,30 + (4,94 * 1,30) * 2,36] + 3,08 * 4,94 | m2 | 33,595 | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> 3,49 * 1,25 + (4,77 - 1,25) * 4,83 | m2 | 21,364 | |
| | | <Pomieszczenia przy archiwum> (1,0 + 1,13) * 2 * 2,80 | m2 | 11,928 | |
| | | | | RAZEM | 66,887 |
| 4 | | ROBOTY ELEKTRYCZNE | | | |
| 25 d.4 | KNR 4-03 1133-02 | Demontaż opraw żarowych blaszanych z kloszem cylindrycznym zawieszanych | szt. | | |
| | | 8,0 | szt. | 8,000 | |
| | | | | RAZEM | 8,000 |
| 26 d.4 | KNR 4-03 1122-02 | Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 | szt. | | |
| | | 6,0 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 27 d.4 | KNR 4-03 1001-04 | Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtyczkowych w gipsie, tynku, gazobetonie | m | | |
| | | 12,0 | m | 12,000 | |
| | | | | RAZEM | 12,000 |
| 28 d.4 | KNR 4-03 1010-01 | Mechaniczne wykucie wnęki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu gipsowym lub gazobetonowym | szt. | | |
| | | 6,0 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 29 d.4 | KNR-W 5-08 0301-01 | Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu przez przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu gazobetonowym | szt. | | |
| | | 6,0 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 30 d.4 | KNR-W 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę | szt. | | |
| | | 6,0 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 31 d.4 | KNR-W 5-08 0309-03 | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm2 przelotowych podwójnych | szt. | | |
| | | 6,0 | szt. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |
| 32 d.4 | KNR 4-03 0307-01 | Wymiana wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszcze | szt. | | |
| | | 4,0 | szt. | 4,000 | |
| | | | | RAZEM | 4,000 |
| 33 d.4 | KNR-W 5-08 0512-03 | Montaż opraw oświetleniowych w sufitach podwieszanych | kpl. | | |
| | | 6,0 | kpl. | 6,000 | |
| | | | | RAZEM | 6,000 |

Zestawienie sprzętu

| Lp. | Nazwa | j.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
|-----|-------|------|-------|------------|---------|
|-----|-------|------|-------|------------|---------|