

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ SOCJALNYCH
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK, ul. PIĘKNA 6
INWESTOR : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ADRES INWESTORA : 09-402 PŁOCK, ul. PIĘKNA 6
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Bogdan Zadrożny
DATA OPRACOWANIA : 12.06.2018 r

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
12.06.2018 r

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 4-01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią 9,59	m ² m ²	9,59	9,59
				RAZEM	9,59
2	KNR 0-28 2621-01 analogia	Zerwanie okładziny z płyt styropianowych na suficie - wsp. 0,4 do R 3,07*2,79+1,09*1,55	m ² m ²	10,25	10,25
				RAZEM	10,25
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych <Magazynek> 1,69*1,42 <Pokój> 3,07*2,79	m ² m ² m ²	2,40 8,57	10,97
				RAZEM	10,97
4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej <Przedсіonek> 1,55*1,09 <Natrysk> 1,69*1,0+0,42*(1,69-0,73)	m ² m ² m ²	1,69 2,09	3,78
				RAZEM	3,78
5	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m ² SCIANY <Przedсіonek> (1,55+1,09)*2*(2,67+2,72-2,0)/2 <Śluza wc> (1,90+1,09)*2*[(2,72+2,82)/2-2,0] <WC> (1,23+1,09)*2*[(2,82+2,87)/2-2] <Natrysk> (1,69+1,42-0,16)*2*(2,80+2,87-2,0)/2 <Magazynek> (1,69+1,42)*2*(2,80+2,87-2,0)/2 SUFIITY <Przedсіonek> 1,55*1,09 <Śluza wc> 1,90*1,09 <WC> 1,23*1,09 <Natrysk> 1,69*1,0+0,42*(1,69-0,73) <Magazynek> 1,69*1,42	m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ² m ²	8,95 4,60 3,92 10,83 11,41 1,69 2,07 1,34 2,09 2,40	49,30
				RAZEM	49,30
6	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² SCIANY <Pokój> (3,07+2,79)*2*(2,69+2,80)/2 SUFIITY <Pokój> 3,07*2,79	m ² m ² m ²	32,17 8,57	40,74
				RAZEM	40,74
7	KNR 4-01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian <Magazynek> (1,69+1,42)*2*2,0 <Przedсіonek> (1,55+1,09)*2*2,0	m ² m ² m ²	12,44 10,56	23,00
				RAZEM	23,00
8	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek <Śluza wc> 4,0	m ² m ²	4,00	4,00
				RAZEM	4,00
9	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej <Bateria umywalkowa> 2,0 <Bateria natryskowa> 1,0	szt. szt. szt.	2,00 1,00	3,00
				RAZEM	3,00
10	KNR 4-02 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3,0	szt. szt.	3,00	3,00
				RAZEM	3,00
11	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 2,0	kpl. kpl.	2,00	2,00
				RAZEM	2,00
12	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników z tw. sztucznego 1,30*2	m m	2,60	2,60
				RAZEM	2,60
13	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <Przedсіonek> 1,55*1,09 <Śluza wc> 1,90*1,09 <WC> 1,23*1,09 <Pokój> 3,07*2,79 <Natrysk> 1,69*1,0+0,42*(1,69-0,73)	m ² m ² m ² m ² m ²	1,69 2,07 1,34 8,57 2,09	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Magazynek> 1,69*1,42	m ²	2,40	
				RAZEM	18,16
14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych <Przedsiónek> (1,55+1,09)*2*(2,67+2,72)/2 <Śluza wc> (1,90+1,09)*2*[(2,72+2,82)/2-2,0] <WC> (1,23+1,09)*2*[(2,82+2,87)/2-2] <Pokój> (3,07+2,79)*2*(2,69+2,80)/2 <Natrysk> (1,69+1,42-0,16)*2*(2,80+2,87-2,0)/2 <Magazynek> (1,69+1,42)*2*(2,80+2,87-2,0)/2	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	14,23 4,60 3,92 32,17 10,83 11,41	
				RAZEM	77,16
15	KNR 0-12II 0829-09 z. sz. 5.4	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną Płytki gat.II. <Śluza wc> 4,0 <Magazynek> (1,69+1,42)*2*2	m ² m ² m ²	4,00 12,44	
				RAZEM	16,44
16	NNRNKB 202 2805- 05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <Magazynek> 1,69*1,42 <Pokój> 3,07*2,79 <Przedsiónek> 1,55*1,09 <Natrysk> 1,69*1,0+0,42*(1,69-0,73)	m ² m ² m ² m ²	2,40 8,57 1,69 2,09	
				RAZEM	14,75
17	NNRNKB 202 2809- 02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 <Magazynek> (1,69+1,42)*2-0,90 <Pokój> (3,07+2,79)*2-0,90*3 <Przedsiónek> (1,55+1,09)*2-0,90*4 <Natrysk> (1,69+1,26)*2-0,90	m m m m	5,32 9,02 1,68 5,00	
				RAZEM	21,02
18	KNR 4-01 0321-03	Obsadzenie podokienników z żywic poliestrowych dł 1.30, szer. 0,25 m w ścianach z cegieł 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
19	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem 18,56+77,16	m ² m ²	95,72	
				RAZEM	95,72
20	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m2 - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami 0,90*2,0*6,0	m ² m ²	10,80	
				RAZEM	10,80
21	KNR 2-15 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nom. 15 mm 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
23	KNR-W 2- 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm 1,0	szt. szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
24	KNR 2-15 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
25	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami z zamkami podklamkowymi patentowymi 2,0	szt. szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
26	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika 1-bieg. podtynkowego w puszcze 4,0	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
27	KNR 4-03 0306-05	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na cegle 4,0	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych	szt.		
		6,0	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
29	KNR 5-08 0511-05 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw LED	szt.		
		6,0	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00