
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: MAŁOWANIE POKOJU KSIĘGOWEGO, REMONT ŁAZIENKI
OGÓLNODOSTĘPNEJ NA PARTERZE, PRZEŁOŻENIE RURY
WODOCIĄGOWEJ, REMONT RAMPY
ADRES INWESTYCJI: PŁOCK, UL. PIĘKNA 5
NAZWA INWESTORA: POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ADRES INWESTORA: 09-400 PŁOCK, UL. PIĘKNA 5

BRANŻE: BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
inz. B. Zadrożny

DATA OPRACOWANIA: 29.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

29.04.2024

Data zatwierdzenia

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	POKOJ KSIĘGOWEGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2	ŁAZIENKA OGÓLNODOSTĘPNA NA PARTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	PRZEŁOŻENIE ODCINKA RURY WODOCIĄGOWEJ NA PARTERZE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4	RAMPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Słownie: zero i 00/100 zł

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		POKÓJ KSIĘGOWEGO			
1	d.1	Wyniesienie i wniesienie wyposażenia biura	rg		
	analiza indywidualna				
		4,0	rg	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR-W 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
d.1	1216-01				
		9,42	m2	9,420	
				RAZEM	9,420
3	KNR-W 4-01	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
d.1	1202-09				
		SCIANY (2,83 + 3,38) * 2 * 2,70	m2	33,534	
		SUFITY 9,42	m2	9,420	
				RAZEM	42,954
4	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
d.1	1134-01				
		SUFITY 9,42	m2	9,420	
				RAZEM	9,420
5	NNRNKB 202	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
d.1	1134-02				
		SCIANY (2,83 + 3,38) * 2 * 2,70	m2	33,534	
				RAZEM	33,534
6	KNR-W 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
d.1	1204-08				
		poz.3	m2	42,954	
				RAZEM	42,954
7	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
d.1	1204-01				
		poz.4	m2	9,420	
				RAZEM	9,420
8	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
d.1	1204-02				
		poz.5	m2	33,534	
				RAZEM	33,534
9	d.1	Montaż nakładek renowacyjnych na stary parapet, dł. 128 cm, szer 30 cm	szt		
	analiza indywidualna				
		2,0	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
10	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2		
d.1	1215-02				
		0,80 * 2,0 * (1 * 2 + 0,50)	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
11	KNR-W 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
d.1	1215-04				
		1,18 * 1,49 * (0,75 + 0,75) / 2 * 2	m2	2,637	
				RAZEM	2,637
2		ŁAZIENKA OGÓLNODOSTĘPNA NA PARTERZE			
12	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
d.2	0812-05				
	uwaga p.tab.				
		2,86	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
13	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
d.2	0820-08				
		(2,60 + 2,57) * 2 * 2,57	m2	26,574	
				RAZEM	26,574
14	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.2	0234-06				
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.2	0234-08				
		2,0	kpl.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2,000
16 d.2	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej Z ODZYSKIEM	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
17 d.2	KNR-W 4-02 0142-01 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15 mm	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
18 d.2	KNR-W 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		SUFITY 2,60 * 2,13 + 0,44 * 0,87	m2	5,921	
				RAZEM	5,921
19 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.12	m2	2,860	
		poz.18	m2	5,921	
				RAZEM	8,781
20 d.2	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.18	m2	5,921	
				RAZEM	5,921
21 d.2	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.5	m2	33,534	
				RAZEM	33,534
22 d.2	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.12	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
23 d.2	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.12	m2	2,860	
				RAZEM	2,860
24 d.2	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.13	m2	26,574	
				RAZEM	26,574
25 d.2	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.13	m2	26,574	
				RAZEM	26,574
26 d.2	KNR-W 2-15 0130-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
27 d.2	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym - umywalka z odzysku	kpl.		
		1,0	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt" - ustępy z odzysku	kpl.		
		2,0	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
29 d.2	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm - bateria z odzysku	szt.		
		1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		poz.12 * 0,04	m3	0,114	
		poz.13 * 0,02	m3	0,531	
				RAZEM	0,645
31 d.2	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2		
		(0,80 * 2,0 + 0,80 * 2,0 * 2) * (1 * 2 + 0,50)	m2	12,000	
				RAZEM	12,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.2	KNR-W 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$1,18 * 1,49 * (0,75 + 0,75) / 2 * 2$	m2	2,637	
				RAZEM	2,637
3		PRZEŁOŻENIE ODCINKA RURY WODOCIĄGOWEJ NA PARTERZE			
33 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		$2,37 + 1,83 * 2,0$	m2	6,030	
				RAZEM	6,030
34 d.3	KNR-W 4-02 0120-03 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 40-50 mm	m		
		$0,60 + 2,25 + 0,60$	m	3,450	
				RAZEM	3,450
35 d.3	KNR 2-15 0104-06	Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 50 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		$0,60 + 2,25 + 0,60$	m	3,450	
				RAZEM	3,450
36 d.3	KNNR 3 0305-01	Wykucie, zamurowanie i otynkowanie bruzd w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej	m3		
		$(0,60 + 2,25 + 0,60) * 0,12 * 0,12$	m3	0,050	
				RAZEM	0,050
37 d.3	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		{Obudowa rur w łazience za ścianą} $(0,44 + 0,60) * 0,78$	m2	0,811	
				RAZEM	0,811
38 d.3	KNR 9-29 0201-01	Demontaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych ścian i przedścianek przy powierzchni demontażu do 5 m2 - okładzina pojedyncza	m2		
		{Obudowa rur w łazience za ścianą} $(0,44 + 0,60) * 0,78$	m2	0,811	
				RAZEM	0,811
39 d.3	KNR 2-02 2004-05	Obudowa belek i podciągów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		0,811	m2	0,811	
				RAZEM	0,811
40 d.3	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		poz.39	m2	0,811	
				RAZEM	0,811
41 d.3	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m2		
		poz.39	m2	0,811	
				RAZEM	0,811
42 d.3	KNR-W 4-01 1202-09	Mycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		SUFITY ŁAZIENKI 2,37	m2	2,370	
		ŚCIANA PO WYMIENIONEJ RURZE $1,63 * 2,57$	m2	4,189	
				RAZEM	6,559
43 d.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		SUFITY ŁAZIENKI 2,37	m2	2,370	
				RAZEM	2,370
44 d.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		ŚCIANA PO WYMIENIONEJ RURZE $1,63 * 2,57$	m2	4,189	
				RAZEM	4,189
45 d.3	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.42	m2	6,559	
				RAZEM	6,559
46 d.3	KNR-W 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m2		
		poz.42	m2	6,559	
				RAZEM	6,559

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.3	KNR-W 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m2		
		poz.44	m2	4,189	
				RAZEM	4,189
48 d.3	KNR-W 4-01 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi innych niż balkonowe zespolone	m2		
		0,80 * 2,0 * (1 * 2 + 0,50)	m2	4,000	
				RAZEM	4,000
4		RAMPA			
49 d.4	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej	m2		
		2,63 * 1,21 / 2 + 7,97 * 1,21 + 1,07 * 1,21 / 2	m2	11,882	
				RAZEM	11,882
50 d.4	KNR-W 4-01 0812-05 uwaga p.tab.	Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie i kleju bez odzysku płytek	m2		
		(2,80 + 7,97 + 1,07 + 1,231) * 1,21	m2	15,816	
				RAZEM	15,816
51 d.4	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		(poz.49 + poz.50) * 0,04	m3	1,108	
				RAZEM	1,108
52 d.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.50	m2	15,816	
				RAZEM	15,816
53 d.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.49	m2	11,882	
				RAZEM	11,882
54 d.4	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych wysokoelastyczna Ceresit CM 17 „Super Flexible”	m2		
		poz.49	m2	11,882	
				RAZEM	11,882
55 d.4	KNR 0-12II 0829-09	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną Płytką gresową nieszkliwioną, techniczna o wym. 30x30 cm Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych wysokoelastyczna Ceresit CM 17 „Super Flexible”	m2		
		poz.49	m2	11,882	
				RAZEM	11,882
56 d.4	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych wysokoelastyczna Ceresit CM 17 „Super Flexible”	m2		
		poz.50 - poz.58	m2	13,057	
				RAZEM	13,057
57 d.4	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Płytką gresową nieszkliwioną, techniczna o wym. 30x30 cm Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych wysokoelastyczna Ceresit CM 17 „Super Flexible”	m2		
		poz.50 - poz.58	m2	13,057	
				RAZEM	13,057
58 d.4	KNR 0-12II 1121-01	Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych wysokoelastyczna Ceresit CM 17 „Super Flexible”	m2		
		1,07 * 1,21 + 1,21 * 1,21	m2	2,759	
				RAZEM	2,759
59 d.4	KNR 0-12II 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną Płytką gresową nieszkliwioną, techniczna o wym. 30x30 cm Zaprawa klejowa sucha do płytek ceramicznych wysokoelastyczna Ceresit CM 17 „Super Flexible”	m2		
		1,07 * 1,21 + 1,21 * 1,21	m2	2,759	
				RAZEM	2,759