

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NR G14 I G15
ADRES INWESTYCJI : PŁOCK, ul. PIĘKNA 6
INWESTOR : POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII
ADRES INWESTORA : 09-402 PŁOCK, ul. PIĘKNA 6
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. B. Zadrożny
DATA OPRACOWANIA : 12.08.2016 r

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-03 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych 6,0	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
2	KNR 4-03 1124-02	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 4,0	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
4	KNR 4-02 0520-03	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 7.5 m2 2,0	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
5	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 4,68+6,19+0,20	m m	 11,070	
				RAZEM	11,070
6	KNR 4-01 0211-03	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach 4,68*4,88	m2 m2	 22,838	
				RAZEM	22,838
7	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR 4-01 0711-17	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na stropach, belkach, podciągach, biegach i spocznikach na podłożu z cegły i pustaków ceramicznych (do 2 m2 w 1 miejscu) 1,50*2	m2 m2	 3,000	
				RAZEM	3,000
9	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 MAGAZYN I <G14> (4,88+4,68)*2*(2,88+2,76)/2 4,88*4,68 MAGAZYN II <G15> (6,19+4,84)*2*(2,72+2,86)/2 6,19*4,84	m2 m2 m2 m2	 53,918 22,838 61,547 29,960	
				RAZEM	168,263
10	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych MAGAZYN I <G14> (4,88+4,68)*2*(2,88+2,76)/2 MAGAZYN II <G15> (6,19+4,84)*2*(2,72+2,86)/2	m2 m2 m2	 53,918 61,547	
				RAZEM	115,465
11	KNR 2-02 0815-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementów prefa- brykowanych i betonowych wylewanych MAGAZYN I <G14> 4,88*4,68 MAGAZYN II <G15> 6,19*4,84	m2 m2 m2	 22,838 29,960	
				RAZEM	52,798
12	KNR 0-12II 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną MAGAZYN I <G14> 4,88*4,68 MAGAZYN II <G15> 6,19*4,84	m2 m2 m2	 22,838 29,960	
				RAZEM	52,798
13	KNR 0-12II 1120-04	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża MAGAZYN I <G14> (4,88+4,68)*2-1,46+0,350*2 MAGAZYN II <G15> (6,19+4,84)*2-1,46+0,37*2	m m m	 18,360 21,340	
				RAZEM	39,700
14	KNR 0-12II 1120-06	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 30x30 - cokoliki 15 cm układa- ne na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		MAGAZYN I <G14> (4,88+4,68)*2-1,46+0,350*2	m	18,360	
		MAGAZYN II <G15> (6,19+4,84)*2-1,46+0,37*2	m	21,340	
				RAZEM	39,700
15	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - pod- łoża gipsowych z gruntowaniem 168,263 -1,46*2,09*2 (2,08*2+1,46)*0,37	m ² m ² m ²	168,263 -6,103 2,079	
				RAZEM	164,239
16	KNR-W 2-02 1018-02	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni 0.6-1.0 m2 0,85*1,15*2	m ² m ²	 1,955	
				RAZEM	1,955
17	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobie- gunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
18	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-bieg.z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 4,0	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
19	KNR 5-08 0511-09	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem lub rastrem przykręcanych 4x20W - końcowych 3,0	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
20	KNR-W 2-15 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wysokości 600 mm i długości 1600 mm 2,0	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
21	wycena indy- widualna	Wynoszenie i wnoszenie mebli biurowych regałów magazynowych 16,0*2	pom. pom.	 32,000	
				RAZEM	32,000
22	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na od- ległość do 1 km 22,838*0,05	m ³ m ³	 1,142	
				RAZEM	1,142
23	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 22,838*0,05	m ³ m ³	 1,142	
				RAZEM	1,142